



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Obra:REFORMA DA QUADRA DA MAC NIVEM

Local: CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ.

FAZEM PARTE DESTA PLANILHA:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01.

RELATÓRIO DA MEMORIA DE CALCULO - Anexo nº.02.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I - Anexo nº.03.

10- JANEIRO - 2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO DESONERADO	CÓDIGO ONERADO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO DESONERADO	PREÇO ONERADO	TOTAL DESONERADO	TOTAL ONERADO
1.0 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO					TOTAL DO ITEM			R\$ 1.165,80	R\$ 1.233,66
1.1	02.020.0002-A	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	R\$ 194,30	R\$ 205,61	R\$ 1.165,80	R\$ 1.233,66
2.0 - DEMOLIÇÃO					TOTAL DO ITEM				
3.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					TOTAL DO ITEM				
4.0 - ESTRUTURA					TOTAL DO ITEM				
5.0 - ALVENARIA					TOTAL DO ITEM				
6.0 - REVESTIMENTO					TOTAL DO ITEM			R\$ 220,20	R\$ 234,90
6.1	13.001.0105-A	13.001.0105-0	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 3CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MICROSSILICA	M2	10,00	R\$ 22,02	R\$ 23,49	R\$ 220,20	R\$ 234,90
7.0 - PAVIMENTO					TOTAL DO ITEM			R\$ 463,35	R\$ 500,65
7.1	13.301.0510-A	13.301.0510-0	RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE15MPA,COM 8CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO	M2	5,00	R\$ 92,67	R\$ 100,13	R\$ 463,35	R\$ 500,65
8.0 - COBERTURA					TOTAL DO ITEM				
9.0 - ESQUADRIAS					TOTAL DO ITEM			R\$ 4.278,65	R\$ 4.391,75
9.1	14.002.0082-A	14.002.0082-0	PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COMDIAMETRO INTERNO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,00	R\$ 855,73	R\$ 878,35	R\$ 4.278,65	R\$ 4.391,75
10.0 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					TOTAL DO ITEM				
11.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -					TOTAL DO ITEM			R\$ 287,60	R\$ 291,36
11.1	15.020.0060-A	15.020.0060-0	LAMPADA MISTA,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	R\$ 35,95	R\$ 36,42	R\$ 287,60	R\$ 291,36
12.0 -INSTALAÇÕES ESPECIAIS					TOTAL DO ITEM				
13.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					TOTAL DO ITEM			R\$ 3.388,34	R\$ 3.401,16

13.1	18.200.0001-A	18.200.0001-0	TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,TAMANHO OFICIAL,COM ARO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	1,00	R\$ 1.772,98	R\$ 1.784,28	R\$ 1.772,98	R\$ 1.784,28
13.2	18.200.0002-A	18.200.0002-0	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00	R\$ 757,13	R\$ 757,13	R\$ 757,13	R\$ 757,13
13.3	18.200.0003-A	18.200.0003-0	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 129,95	R\$ 129,95	R\$ 129,95	R\$ 129,95
13.4	18.200.0005-A	18.200.0005-0	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
13.5	09.026.0025-A	09.026.0025-0	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 150,82	R\$ 151,20	R\$ 603,28	R\$ 604,80
14.0 - PINTURA						TOTAL DO ITEM		R\$ 8.284,34	R\$ 9.071,55
14.1	17.017.0301-A	17.017.0301-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMA0 DE ANTIOXIDO E UMA DEMA0 DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	57,73	R\$ 14,78	R\$ 16,18	R\$ 853,24	R\$ 934,07
14.2	17.040.0024-A	17.040.0024-0	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	388,00	R\$ 12,62	R\$ 13,91	R\$ 4.896,56	R\$ 5.397,08
14.3	17.040.0020-A	17.040.0020-0	MARCAÇAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA	M2	17,60	R\$ 61,02	R\$ 68,65	R\$ 1.073,95	R\$ 1.208,24
14.4	88489	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,80	R\$ 14,49	R\$ 15,20	R\$ 1.460,59	R\$ 1.532,16
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 18.088,28	R\$ 19.125,03
		BDI				26,46%	20,37%	R\$ 4.786,16	R\$ 3.895,77
								TOTAL DESONERADO	TOTAL ONERADO
TOTAL GERAL (com BDI)								R\$ 22.874,44	R\$ 23.020,80
		SERÁ CONSIDERADO O MENOR PREÇO			VALOR COM DESONERAÇÃO			R\$ 22.874,44	