

Código	Seq.	Tp.	Unid	Quantidade	%	Ref	\$ Unitário	\$ Total	Reutilizável	Descrição
08.037.0010-0			T			08/2019		5.57		CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE US INA DE 2000T/MES
1,016	1	E	H	0.0034	0.00	08/2019	110.88	0.3784	19.006.0002-2	ROLO COMPACT. 6 A 9T, MOTOR DIESEL 55CV,INCLUSIVE OPERADOR (CP)
1,018	2	E	H	0.0169	0.00	08/2019	53.31	0.9031	19.006.0002-4	ROLO COMPACT. 6 A 9T, MOTOR DIESEL 55CV,INCLUSIVE OPERADOR (CI)
1,078	3	E	H	0.0025	0.00	08/2019	168.05	0.4164	19.006.0019-2	VIBROACABADORA ASF., DIESEL 69CV (CP)
1,080	4	E	H	0.0179	0.00	08/2019	89.50	1.5976	19.006.0019-4	VIBROACABADORA ASF., DIESEL 69CV (CI)
1,818	5	E	H	0.0016	0.00	08/2019	109.20	0.1697	19.006.0006-2	ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,99 HP (CP)
1,820	6	E	H	0.0188	0.00	08/2019	51.69	0.9717	19.006.0006-4	ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,99 HP (CI)
Equipamento								4.4369		
1,921	7	O	H	0.0245	3.00	08/2019	15.09	0.3808		MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1,999	8	O	H	0.0490	3.00	08/2019	15.09	0.7616		MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Mão obra								1.1424		

Total de registros : 1