



OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO CBUQ

LOCAL:BAIRRO VARGINHA, 1º DISTRITO DE NOVA FRIBURGO, RJ


OBS.: TODAS AS UNIDADES DE MEDIDAS DESTA MEMÓRIA ESTÃO EM METROS, EXCETO OS ITENS QUE REFEREM-SE A PESOS E UNIDADES.

OS VALORES ARREDONDADOS SEGUEM AS NORMA ABNT NBR 5891/77 E RESOLUÇÃO 886/66 FUNDAÇÃO IBGE

[illegible]

		Rua Oscar Schultz	460,00	8,00			50%					1840,00		
		Rua Algodões	330,00	8,00			50%					1320,00	3.160,00	M2
04.02	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA												
			3160,00		0,03	2,24						212,36	212,36	M3/KM
04.03	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017												
		Rua Oscar Schultz	460,00	8,00								3680,00		
		Rua Algodões	330,00	8,00								2640,00	6.320,00	M2
04.04	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017												
		Rua Oscar Schultz	460,00	8,00	0,04							147,20		
		Rua Algodões	330,00	8,00	0,04							105,60	252,80	M3
04.05	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA												
		Rua Oscar Schultz	460,00	8,00	0,04							147,20		
		Rua Algodões	330,00	8,00	0,04							105,60	252,80	M3
04.06	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA				DIST. KM								
		Rua Oscar Schultz	460,00	8,00	0,04	5,20						765,44		
		Rua Algodões	330,00	8,00	0,04	5,20						549,12	1.314,56	M3/KM
04.07	74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO					PARA CADA 200M = 2 ENSAIOS							
		Rua Oscar Schultz	460,00				200					5		
		Rua Algodões	330,00				200					3	8	UND.
04.08	74022/3	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO A PEINEIRAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA												
		Rua Oscar Schultz	460,00				200					5		
		Rua Algodões	330,00				200					3	8	UND.
05.0	SINALIZAÇÃO													
05.01	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM												
		Rua Lúcio Antunes Nogueira, Rua Oscar Schultz, Rua Algodões				2,00						2,00		
		Rua Oscar Schultz				2,00						2,00		
		Rua Algodões				2,00						2,00	6,00	UND.
05.02	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO												
		Rua Lúcio Antunes Nogueira (faixa continua)	610,00	0,10		2,00						122,00		
		Rua Oscar Schultz (faixa continua)	460,00	0,10		2,00						92,00		
		Rua Algodões (faixa continua)	330,00	0,10		2,00						66,00	280,00	M2
		Rua Lúcio Antunes Nogueira (pedestre)	2,00	0,40		21,00						16,80		
			8,00	0,40		3,00						9,60		
		Rua Oscar Schultz (pedestre)	2,00	0,40		14,00						11,20		
			8,00	0,40		2,00						6,40		
		Rua Algodões (pedestre)	2,00	0,40		7,00						5,60		
			8,00	0,40		1,00						3,20	332,80	M2
05.03	COMP 033	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO Nº16, COM PELICULA REFLETIVA, FIXADA EM POSTE DE CONCRETO.FORN. E INSTALAÇÃO	área da placa											
		PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES 0,25 x0,25 = 0,25m2	0,25			1,00						0,25		

		PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES 0,25 x0,25 = 0,25m2	0,25			5,00						1,25		
												0,00	1,50	M2



JEFFERSON PIRES ARAGÃO
Engº Civil e Engº Segurança do Trabalho
CREA-RJ: 89101441