



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1. | | | CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | | | - | 778.414,61 | |
| 1.1. | | | PLACA DE OBRA | | | | | - | 2.599,07 | |
| 1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS | M2 | 4,50 | 479,95 | BDI 1 | 577,57 | 2.599,07 | RA |
| 1.2. | | | E01- RUA AFFONSO MARIANO DE SOUZA - VARGINHA | | | | | - | 75.105,70 | |
| 1.2.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.114,35 | |
| 1.2.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 2.114,35 | RA |
| 1.2.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 929,63 | |
| 1.2.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 181,08 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 382,08 | RA |
| 1.2.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,35 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 547,55 | RA |
| 1.2.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 3.092,76 | |
| 1.2.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 83,62 | 27,99 | BDI 1 | 33,68 | 2.816,32 | RA |
| 1.2.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.2.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M3 | 0,12 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 42,24 | RA |
| 1.2.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 4.326,71 | |
| 1.2.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 172,93 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 4.326,71 | RA |
| 1.2.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 1.308,60 | |
| 1.2.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 3,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 1.308,60 | RA |
| 1.2.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 57.859,83 | |
| 1.2.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021 | M2 | 83,62 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 19.975,98 | RA |
| 1.2.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021 | M2 | 83,62 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 4.471,16 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.2.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.2.6.4. | Composição | COMP03 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 27,05 | 88,93 | BDI 1 | 107,02 | 2.894,89 | RA |
| 1.2.6.5. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 102,83 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 10.404,34 | RA |
| 1.2.6.6. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 20,88 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.465,15 | RA |
| 1.2.6.7. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 89,31 | 98,13 | BDI 1 | 118,09 | 10.546,62 | RA |
| 1.2.6.8. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 4,32 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 943,88 | RA |
| 1.2.6.9. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,13 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 866,43 | RA |
| 1.2.6.10. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.2.7. | | | PINTURA | | | | | - | 2.162,34 | |
| 1.2.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 29,52 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 2.162,34 | RA |
| 1.2.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.311,48 | |
| 1.2.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |
| 1.2.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 4,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 810,12 | RA |
| 1.2.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 2.223,88 | RA |
| 1.3. | | | E02- RUA TERESÓPOLIS - VILA AMÉLIA | | | | | - | 42.027,81 | |
| 1.3.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 1.812,30 | |
| 1.3.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 1.812,30 | RA |
| 1.3.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CAITEIRO DE OBRA | | | | | - | 733,72 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.3.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 132,72 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 280,04 | RA |
| 1.3.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,29 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 453,68 | RA |
| 1.3.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 1.078,68 | |
| 1.3.3.1. | EMOP | 05.001.0143-0 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M2 | 60,80 | 10,39 | BDI 1 | 12,50 | 760,00 | RA |
| 1.3.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.3.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,24 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 84,48 | RA |
| 1.3.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 1.521,22 | |
| 1.3.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 60,80 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 1.521,22 | RA |
| 1.3.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 872,40 | |
| 1.3.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 872,40 | RA |
| 1.3.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 31.010,33 | |
| 1.3.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 60,80 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 14.524,51 | RA |
| 1.3.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 60,80 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 3.250,98 | RA |
| 1.3.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.3.6.4. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 41,20 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 4.168,62 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.3.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 15,20 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.066,58 | RA |
| 1.3.6.6. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.3.6.7. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,81 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 1.009,09 | RA |
| 1.3.6.8. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.3.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.687,68 | |
| 1.3.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 23,04 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.687,68 | RA |
| 1.3.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.311,48 | |
| 1.3.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |
| 1.3.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 4,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 810,12 | RA |
| 1.3.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 2.223,88 | RA |
| 1.4. | | | E03- RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO | | | | | - | 10.049,64 | |
| 1.4.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 1.812,30 | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 1.812,30 | RA |
| 1.4.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 424,75 | |
| 1.4.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 45,60 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 96,22 | RA |
| 1.4.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,21 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 328,53 | RA |
| 1.4.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 707,69 | |
| 1.4.3.1. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 16,89 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 395,56 | RA |
| 1.4.3.2. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,10 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 35,20 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.4.3.3. | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,57 | 146,58 | BDI 1 | 176,39 | 276,93 | RA |
| 1.4.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 392,56 | |
| 1.4.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 15,69 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 392,56 | RA |
| 1.4.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 436,20 | |
| 1.4.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 436,20 | RA |
| 1.4.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 3.886,21 | |
| 1.4.6.1. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 19,40 | 98,13 | BDI 1 | 118,09 | 2.290,95 | RA |
| 1.4.6.2. | Composição | COMP03 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 3,59 | 88,93 | BDI 1 | 107,02 | 384,20 | RA |
| 1.4.6.3. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.4.6.4. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 2,44 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 511,89 | RA |
| 1.4.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.381,50 | |
| 1.4.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 18,86 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.381,50 | RA |
| 1.4.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 1.008,43 | |
| 1.4.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 138,74 | RA |
| 1.4.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 202,53 | RA |
| 1.4.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,60 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 667,16 | RA |
| 1.5. | | | E04- RUA DOM JOÃO VI - CÔNEGO | | | | | - | 43.975,46 | |
| 1.5.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.114,35 | |
| 1.5.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 2.114,35 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.5.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 783,03 | |
| 1.5.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 111,60 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 235,48 | RA |
| 1.5.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,35 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 547,55 | RA |
| 1.5.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 2.268,24 | |
| 1.5.3.1. | EMOP | 05.001.0143-0 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M2 | 62,07 | 10,39 | BDI 1 | 12,50 | 775,88 | RA |
| 1.5.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.5.3.3. | EMOP | 17.035.0040-0 | REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, EPOXI, BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES | M2 | 14,40 | 67,93 | BDI 1 | 81,75 | 1.177,20 | RA |
| 1.5.3.4. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M3 | 0,23 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 80,96 | RA |
| 1.5.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 1.552,99 | |
| 1.5.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 62,07 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 1.552,99 | RA |
| 1.5.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 872,40 | |
| 1.5.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 872,40 | RA |
| 1.5.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 31.338,41 | |
| 1.5.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021 | M2 | 62,07 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 14.827,90 | RA |
| 1.5.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021 | M2 | 62,07 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 3.318,88 | RA |
| 1.5.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.5.6.4. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 41,27 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 4.175,70 | RA |
| 1.5.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 15,41 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.081,32 | RA |
| 1.5.6.6. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.5.6.7. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,50 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 944,06 | RA |
| 1.5.6.8. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.5.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.734,56 | |
| 1.5.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 23,68 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.734,56 | RA |
| 1.5.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.311,48 | |
| 1.5.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |
| 1.5.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 4,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 810,12 | RA |
| 1.5.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 2.223,88 | RA |
| 1.6. | | | E05- ESTRAD. EUGÊNIO GRIPP - CHACARA PARAÍSO | | | | | - | 51.744,46 | |
| 1.6.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 1.812,30 | |
| 1.6.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 1.812,30 | RA |
| 1.6.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 765,83 | |
| 1.6.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 147,94 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 312,15 | RA |
| 1.6.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,29 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 453,68 | RA |
| 1.6.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 2.126,15 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.6.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 54,92 | 27,99 | BDI 1 | 33,68 | 1.849,71 | RA |
| 1.6.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.6.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,12 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 42,24 | RA |
| 1.6.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 2.747,70 | |
| 1.6.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 109,82 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 2.747,70 | RA |
| 1.6.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 872,40 | |
| 1.6.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 872,40 | RA |
| 1.6.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 38.602,58 | |
| 1.6.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 54,92 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 13.119,84 | RA |
| 1.6.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 54,92 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 2.936,57 | RA |
| 1.6.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.6.6.4. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 70,69 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 7.152,41 | RA |
| 1.6.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 13,73 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 963,43 | RA |
| 1.6.6.6. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 54,90 | 98,13 | BDI 1 | 118,09 | 6.483,14 | RA |
| 1.6.6.7. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.6.6.8. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,56 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 956,64 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.6.6.9. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.6.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.506,02 | |
| 1.6.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 20,56 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.506,02 | RA |
| 1.6.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.311,48 | |
| 1.6.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |
| 1.6.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 4,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 810,12 | RA |
| 1.6.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 2.223,88 | RA |
| 1.7. | | | E06- RUA CONTAGEM - C. DO COELHO | | | | | - | 56.101,59 | |
| 1.7.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.114,35 | |
| 1.7.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 2.114,35 | RA |
| 1.7.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 809,17 | |
| 1.7.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 168,48 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 355,49 | RA |
| 1.7.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMS | 0,29 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 453,68 | RA |
| 1.7.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 2.153,24 | |
| 1.7.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 55,62 | 27,99 | BDI 1 | 33,68 | 1.873,28 | RA |
| 1.7.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.7.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,13 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 45,76 | RA |
| 1.7.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 3.384,71 | |
| 1.7.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 135,28 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 3.384,71 | RA |
| 1.7.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 872,40 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.7.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 872,40 | RA |
| 1.7.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 43.244,83 | |
| 1.7.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 55,62 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 13.287,06 | RA |
| 1.7.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 55,62 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 2.974,00 | RA |
| 1.7.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.7.6.4. | Composição | COMP03 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 4,48 | 88,93 | BDI 1 | 107,02 | 479,45 | RA |
| 1.7.6.5. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 60,21 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 6.092,05 | RA |
| 1.7.6.6. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12,36 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 867,30 | RA |
| 1.7.6.7. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 79,66 | 98,13 | BDI 1 | 118,09 | 9.407,05 | RA |
| 1.7.6.8. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.7.6.9. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,94 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 1.036,36 | RA |
| 1.7.6.10. | EMOP | 08.012.0001-0 | LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 24,32 | 69,47 | BDI 1 | 83,60 | 2.033,15 | RA |
| 1.7.6.11. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 9,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 700,74 | RA |
| 1.7.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.506,02 | |
| 1.7.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 20,56 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.506,02 | RA |
| 1.7.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 2.016,87 | |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|---------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.7.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |
| 1.7.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 2,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 405,06 | RA |
| 1.7.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1,20 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 1.334,33 | RA |
| 1.8. | | | E07- RUA BENJAMIN CONSTANT - CONSELHEIRO PAULINO | | | | | - | 34.505,87 | |
| 1.8.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.114,35 | |
| 1.8.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 2.114,35 | RA |
| 1.8.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CAITEIRO DE OBRA | | | | | - | 687,64 | |
| 1.8.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 110,88 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 233,96 | RA |
| 1.8.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNI | UNXMES | 0,29 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 453,68 | RA |
| 1.8.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 1.756,66 | |
| 1.8.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 42,80 | 27,99 | BDI 1 | 33,68 | 1.441,50 | RA |
| 1.8.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.8.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M3 | 0,23 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 80,96 | RA |
| 1.8.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 1.213,97 | |
| 1.8.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 48,52 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 1.213,97 | RA |
| 1.8.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 436,20 | |
| 1.8.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 436,20 | RA |
| 1.8.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 25.750,59 | |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.8.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 42,80 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 10.224,49 | RA |
| 1.8.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 42,80 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 2.288,52 | RA |
| 1.8.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.8.6.4. | SINAPI | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 0,29 | 2.400,75 | BDI 1 | 2.889,06 | 837,83 | RA |
| 1.8.6.5. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 36,71 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 3.714,32 | RA |
| 1.8.6.6. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 10,70 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 750,82 | RA |
| 1.8.6.7. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.8.6.8. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,50 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 944,06 | RA |
| 1.8.6.9. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.8.7. | | | PINTURA | | | | | - | 890,72 | |
| 1.8.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 12,16 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 890,72 | RA |
| 1.8.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 1.655,74 | |
| 1.8.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 138,74 | RA |
| 1.8.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 405,06 | RA |
| 1.8.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 1.111,94 | RA |
| 1.9. | | | E08- RUA PRES. RAUL VEIGA - OLARIA | | | | | - | 38.914,67 | |
| 1.9.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.114,35 | |
| 1.9.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 2.114,35 | RA |
| 1.9.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 781,95 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.9.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 103,68 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 218,76 | RA |
| 1.9.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,36 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 563,19 | RA |
| 1.9.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 2.792,72 | |
| 1.9.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 52,48 | 27,99 | BDI 1 | 33,68 | 1.767,53 | RA |
| 1.9.3.2. | SINAPI | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 1,00 | 16,46 | BDI 1 | 19,81 | 19,81 | RA |
| 1.9.3.3. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.9.3.4. | EMOP | 17.035.0040-0 | REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, EPOXI, BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES | M2 | 8,40 | 67,93 | BDI 1 | 81,75 | 686,70 | RA |
| 1.9.3.5. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M3 | 0,24 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 84,48 | RA |
| 1.9.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 1.313,05 | |
| 1.9.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 52,48 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 1.313,05 | RA |
| 1.9.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 436,20 | |
| 1.9.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 436,20 | RA |
| 1.9.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 28.234,86 | |
| 1.9.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021 | M2 | 52,48 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 12.536,95 | RA |
| 1.9.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021 | M2 | 52,48 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 2.806,11 | RA |
| 1.9.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.9.6.4. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 39,10 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 3.956,14 | RA |
| 1.9.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 13,13 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 921,33 | RA |
| 1.9.6.6. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.9.6.7. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,88 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 1.023,78 | RA |
| 1.9.6.8. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.9.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.169,07 | |
| 1.9.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 15,96 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.169,07 | RA |
| 1.9.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 2.072,47 | |
| 1.9.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |
| 1.9.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 405,06 | RA |
| 1.9.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1,25 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 1.389,93 | RA |
| 1.10. | | | E09- RUA JARDELL HOTTZ | | | | | - | 65.956,72 | |
| 1.10.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.114,35 | |
| 1.10.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 2.114,35 | RA |
| 1.10.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 1.023,00 | |
| 1.10.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 217,92 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 459,81 | RA |
| 1.10.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,36 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 563,19 | RA |
| 1.10.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 1.053,37 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.10.3.1. | EMOP | 05.001.0143-0 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M2 | 57,40 | 10,39 | BDI 1 | 12,50 | 717,50 | RA |
| 1.10.3.2. | SINAPI | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3,00 | 16,46 | BDI 1 | 19,81 | 59,43 | RA |
| 1.10.3.3. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.10.3.4. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,12 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 42,24 | RA |
| 1.10.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 4.411,28 | |
| 1.10.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 176,31 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 4.411,28 | RA |
| 1.10.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 1.744,80 | |
| 1.10.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 4,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 1.744,80 | RA |
| 1.10.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 52.738,96 | |
| 1.10.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 57,40 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 13.712,29 | RA |
| 1.10.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 57,40 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 3.069,18 | RA |
| 1.10.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.10.6.4. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 128,35 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 12.986,45 | RA |
| 1.10.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 14,35 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.006,94 | RA |
| 1.10.6.6. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 118,91 | 98,13 | BDI 1 | 118,09 | 14.042,08 | RA |
| 1.10.6.7. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.10.6.8. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,44 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 931,47 | RA |
| 1.10.6.9. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF 09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.10.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.215,22 | |
| 1.10.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021 | M2 | 16,59 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.215,22 | RA |
| 1.10.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 1.655,74 | |
| 1.10.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 1,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 138,74 | RA |
| 1.10.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 2,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 405,06 | RA |
| 1.10.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 1.111,94 | RA |
| 1.11. | | | E10- RUA SÃO PEDRO - DUAS PEDRAS | | | | | - | 47.023,04 | |
| 1.11.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.114,35 | |
| 1.11.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 2.114,35 | RA |
| 1.11.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 714,45 | |
| 1.11.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 123,59 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 260,77 | RA |
| 1.11.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,29 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 453,68 | RA |
| 1.11.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 3.873,95 | |
| 1.11.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 57,73 | 27,99 | BDI 1 | 33,68 | 1.944,35 | RA |
| 1.11.3.2. | SINAPI | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 4,00 | 16,46 | BDI 1 | 19,81 | 79,24 | RA |
| 1.11.3.3. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.11.3.4. | EMOP | 17.035.0040-0 | REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA, EPOXI, BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES | M2 | 18,65 | 67,93 | BDI 1 | 81,75 | 1.524,64 | RA |
| 1.11.3.5. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M3 | 0,26 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 91,52 | RA |
| 1.11.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 1.966,82 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.11.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 78,61 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 1.966,82 | RA |
| 1.11.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 436,20 | |
| 1.11.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 436,20 | RA |
| 1.11.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 33.105,63 | |
| 1.11.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 57,73 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 13.791,12 | RA |
| 1.11.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 57,73 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 3.086,82 | RA |
| 1.11.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.11.6.4. | SINAPI | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 1,04 | 2.400,75 | BDI 1 | 2.889,06 | 3.004,62 | RA |
| 1.11.6.5. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 40,70 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 4.118,03 | RA |
| 1.11.6.6. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12,76 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 895,37 | RA |
| 1.11.6.7. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.11.6.8. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 5,44 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 1.141,26 | RA |
| 1.11.6.9. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 9,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 700,74 | RA |
| 1.11.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.500,16 | |
| 1.11.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 20,48 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.500,16 | RA |
| 1.11.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.311,48 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.11.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |
| 1.11.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 4,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 810,12 | RA |
| 1.11.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 2.223,88 | RA |
| 1.12. | | | E11- ALAMEDA EDUARDO GUINLE | | | | | - | 33.101,89 | |
| 1.12.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 1.812,30 | |
| 1.12.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 1.812,30 | RA |
| 1.12.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 695,99 | |
| 1.12.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 114,84 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 242,31 | RA |
| 1.12.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,29 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 453,68 | RA |
| 1.12.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 1.617,66 | |
| 1.12.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 36,32 | 27,99 | BDI 1 | 33,68 | 1.223,26 | RA |
| 1.12.3.2. | SINAPI | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 4,00 | 16,46 | BDI 1 | 19,81 | 79,24 | RA |
| 1.12.3.3. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.12.3.4. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M3 | 0,23 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 80,96 | RA |
| 1.12.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 908,73 | |
| 1.12.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 36,32 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 908,73 | RA |
| 1.12.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 436,20 | |
| 1.12.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 436,20 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.12.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 22.766,92 | |
| 1.12.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 36,32 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 8.676,48 | RA |
| 1.12.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 36,32 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 1.942,03 | RA |
| 1.12.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.12.6.4. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 35,08 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 3.549,39 | RA |
| 1.12.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 9,08 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 637,14 | RA |
| 1.12.6.6. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.12.6.7. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,63 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 971,33 | RA |
| 1.12.6.8. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.12.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.330,22 | |
| 1.12.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 18,16 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.330,22 | RA |
| 1.12.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.533,87 | |
| 1.12.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |
| 1.12.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 4,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 810,12 | RA |
| 1.12.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,20 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 2.446,27 | RA |
| 1.13. | | | E12- RUA MARIA D'ANGELO MAGLIANO - OLARIA | | | | | - | 50.568,14 | |
| 1.13.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.114,35 | |
| 1.13.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 2.114,35 | RA |
| 1.13.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 808,29 | |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.13.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 116,16 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 245,10 | RA |
| 1.13.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,36 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 563,19 | RA |
| 1.13.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 2.506,01 | |
| 1.13.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 64,84 | 27,99 | BDI 1 | 33,68 | 2.183,81 | RA |
| 1.13.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.13.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,25 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 88,00 | RA |
| 1.13.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 1.622,30 | |
| 1.13.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 64,84 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 1.622,30 | RA |
| 1.13.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 436,20 | |
| 1.13.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 436,20 | RA |
| 1.13.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 32.441,58 | |
| 1.13.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 64,84 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 15.489,63 | RA |
| 1.13.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 64,84 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 3.466,99 | RA |
| 1.13.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.13.6.4. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 43,07 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 4.357,82 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.13.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 15,50 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.087,64 | RA |
| 1.13.6.6. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.13.6.7. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 5,00 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 1.048,95 | RA |
| 1.13.6.8. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.13.7. | | | PINTURA | | | | | - | 7.327,93 | |
| 1.13.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 100,04 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 7.327,93 | RA |
| 1.13.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.311,48 | |
| 1.13.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |
| 1.13.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 4,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 810,12 | RA |
| 1.13.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 2.223,88 | RA |
| 1.14. | | | E13- RUA DOM JOÃO VI | | | | | - | 47.616,42 | |
| 1.14.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 2.114,35 | |
| 1.14.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 2.114,35 | RA |
| 1.14.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 810,12 | |
| 1.14.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 124,44 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 262,57 | RA |
| 1.14.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOESTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,35 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 547,55 | RA |
| 1.14.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 1.219,93 | |
| 1.14.3.1. | EMOP | 05.001.0143-0 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M2 | 68,93 | 10,39 | BDI 1 | 12,50 | 861,63 | RA |
| 1.14.3.2. | SINAPI | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2,00 | 16,46 | BDI 1 | 19,81 | 39,62 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.14.3.3. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.14.3.4. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,24 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 84,48 | RA |
| 1.14.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 2.069,65 | |
| 1.14.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 82,72 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 2.069,65 | RA |
| 1.14.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 872,40 | |
| 1.14.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 872,40 | RA |
| 1.14.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 35.008,53 | |
| 1.14.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 68,93 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 16.466,69 | RA |
| 1.14.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 68,93 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 3.685,69 | RA |
| 1.14.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO),PARA CAIXA DE RALO,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.14.6.4. | SINAPI | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 13,79 | 77,87 | BDI 1 | 93,71 | 1.292,26 | RA |
| 1.14.6.5. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 43,30 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 4.381,09 | RA |
| 1.14.6.6. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 17,22 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.208,33 | RA |
| 1.14.6.7. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3,20 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 699,17 | RA |
| 1.14.6.8. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,69 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 983,92 | RA |
| 1.14.6.9. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.14.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.848,83 | |
| 1.14.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021 | M2 | 25,24 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.848,83 | RA |
| 1.14.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.672,61 | |
| 1.14.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 3,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 416,22 | RA |
| 1.14.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 4,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 810,12 | RA |
| 1.14.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,20 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 2.446,27 | RA |
| 1.15. | | | E14- RUA DR. FELICIANO BENEDITO DA COSTA | | | | | - | 58.987,40 | |
| 1.15.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 1.812,30 | |
| 1.15.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 1.812,30 | RA |
| 1.15.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 736,55 | |
| 1.15.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 134,06 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 282,87 | RA |
| 1.15.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,29 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 453,68 | RA |
| 1.15.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 3.178,91 | |
| 1.15.3.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 84,27 | 27,99 | BDI 1 | 33,68 | 2.838,21 | RA |
| 1.15.3.2. | SINAPI | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M2 | 2,00 | 16,46 | BDI 1 | 19,81 | 39,62 | RA |
| 1.15.3.3. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.15.3.4. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M3 | 0,19 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 66,88 | RA |
| 1.15.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 3.075,46 | |
| 1.15.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 122,92 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 3.075,46 | RA |
| 1.15.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 872,40 | |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.15.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 872,40 | RA |
| 1.15.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 43.828,44 | |
| 1.15.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 84,27 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 20.131,26 | RA |
| 1.15.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 84,27 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 4.505,92 | RA |
| 1.15.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.15.6.4. | SINAPI | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 1,13 | 2.400,75 | BDI 1 | 2.889,06 | 3.264,64 | RA |
| 1.15.6.5. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 45,98 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 4.652,26 | RA |
| 1.15.6.6. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 19,20 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.347,26 | RA |
| 1.15.6.7. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 16,05 | 98,13 | BDI 1 | 118,09 | 1.895,34 | RA |
| 1.15.6.8. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 4,48 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 978,84 | RA |
| 1.15.6.9. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 3,63 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 761,54 | RA |
| 1.15.6.10. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.15.7. | | | PINTURA | | | | | - | 2.171,86 | |
| 1.15.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 29,65 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 2.171,86 | RA |
| 1.15.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.311,48 | |
| 1.15.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 277,48 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.15.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022 | UN | 4,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 810,12 | RA |
| 1.15.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 2.223,88 | RA |
| 1.16. | | | E15- RUA FRANCISCO MIELLI - CENTRO | | | | | - | 39.932,09 | |
| 1.16.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 1.812,30 | |
| 1.16.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 1.812,30 | RA |
| 1.16.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 586,82 | |
| 1.16.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 122,41 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 258,29 | RA |
| 1.16.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNI | UNXMES | 0,21 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 328,53 | RA |
| 1.16.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 1.073,08 | |
| 1.16.3.1. | EMOP | 05.001.0143-0 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 61,76 | 10,39 | BDI 1 | 12,50 | 772,00 | RA |
| 1.16.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.16.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023 | M3 | 0,19 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 66,88 | RA |
| 1.16.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 1.545,24 | |
| 1.16.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 61,76 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 1.545,24 | RA |
| 1.16.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 872,40 | |
| 1.16.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 872,40 | RA |
| 1.16.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 30.977,18 | |
| 1.16.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_ 09/2021 | M2 | 61,76 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 14.753,85 | RA |
| 1.16.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_ 09/2021 | M2 | 61,76 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 3.302,31 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.16.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.16.6.4. | Composição | COMP03 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024 | M | 2,00 | 88,93 | BDI 1 | 107,02 | 214,04 | RA |
| 1.16.6.5. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024 | M | 39,23 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 3.969,29 | RA |
| 1.16.6.6. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024 | M | 15,50 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.087,64 | RA |
| 1.16.6.7. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024 | M2 | 1,60 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 349,58 | RA |
| 1.16.6.8. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,81 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 1.009,09 | RA |
| 1.16.6.9. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF 09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.16.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.409,33 | |
| 1.16.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021 | M2 | 19,24 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.409,33 | RA |
| 1.16.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 1.655,74 | |
| 1.16.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 1,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 138,74 | RA |
| 1.16.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 2,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 405,06 | RA |
| 1.16.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 1.111,94 | RA |
| 1.17. | | | E16- RUA SALUSSE - CENTRO | | | | | - | 40.029,60 | |
| 1.17.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 1.812,30 | |
| 1.17.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 1.812,30 | RA |
| 1.17.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 581,27 | |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.17.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 119,78 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 252,74 | RA |
| 1.17.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,21 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 328,53 | RA |
| 1.17.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 1.079,60 | |
| 1.17.3.1. | EMOP | 05.001.0143-0 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M2 | 62,00 | 10,39 | BDI 1 | 12,50 | 775,00 | RA |
| 1.17.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |
| 1.17.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,20 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 70,40 | RA |
| 1.17.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 1.551,24 | |
| 1.17.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | M2 | 62,00 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 1.551,24 | RA |
| 1.17.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 872,40 | |
| 1.17.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 872,40 | RA |
| 1.17.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 31.088,23 | |
| 1.17.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 62,00 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 14.811,18 | RA |
| 1.17.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 62,00 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 3.315,14 | RA |
| 1.17.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M (GRELHA) E 1,00X0,40M (CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.17.6.4. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 41,48 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 4.196,95 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.17.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 15,50 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.087,64 | RA |
| 1.17.6.6. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 1,60 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 349,58 | RA |
| 1.17.6.7. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 4,94 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 1.036,36 | RA |
| 1.17.6.8. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.17.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.388,82 | |
| 1.17.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 18,96 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.388,82 | RA |
| 1.17.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 1.655,74 | |
| 1.17.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 138,74 | RA |
| 1.17.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 405,06 | RA |
| 1.17.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 1.111,94 | RA |
| 1.18. | | | E17- RUA ARNALDO BITTENCOURT - CENTRO | | | | | - | 40.175,04 | |
| 1.18.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 1.812,30 | |
| 1.18.1.1. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30,00 | 50,20 | BDI 1 | 60,41 | 1.812,30 | RA |
| 1.18.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA | | | | | - | 597,93 | |
| 1.18.2.1. | EMOP | 02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA | M2 | 127,68 | 1,75 | BDI 1 | 2,11 | 269,40 | RA |
| 1.18.2.2. | EMOP | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNI | UNXMES | 0,21 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.564,42 | 328,53 | RA |
| 1.18.3. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 1.091,37 | |
| 1.18.3.1. | EMOP | 05.001.0143-0 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M2 | 60,97 | 10,39 | BDI 1 | 12,50 | 762,13 | RA |
| 1.18.3.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10,00 | 19,46 | BDI 1 | 23,42 | 234,20 | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.18.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,27 | 292,50 | BDI 1 | 351,99 | 95,04 | RA |
| 1.18.4. | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | - | 1.525,47 | |
| 1.18.4.1. | EMOP | 01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDEDOR ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 60,97 | 20,79 | BDI 1 | 25,02 | 1.525,47 | RA |
| 1.18.5. | | | TRANSPORTE | | | | | - | 872,40 | |
| 1.18.5.1. | EMOP | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2,00 | 362,47 | BDI 1 | 436,20 | 872,40 | RA |
| 1.18.6. | | | PAVIMENTO | | | | | - | 31.237,60 | |
| 1.18.6.1. | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 60,97 | 198,51 | BDI 1 | 238,89 | 14.565,12 | RA |
| 1.18.6.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 60,97 | 44,43 | BDI 1 | 53,47 | 3.260,07 | RA |
| 1.18.6.3. | EMOP | 06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO, SENDO AS DIMENSÕES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO), PARA CAIXA DE RALO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10,00 | 471,04 | BDI 1 | 566,85 | 5.668,50 | RA |
| 1.18.6.4. | Composição | COMP02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 41,13 | 84,08 | BDI 1 | 101,18 | 4.161,53 | RA |
| 1.18.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 15,13 | 58,31 | BDI 1 | 70,17 | 1.061,67 | RA |
| 1.18.6.6. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 1,60 | 181,56 | BDI 1 | 218,49 | 349,58 | RA |
| 1.18.6.7. | Composição | COMP01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 7,38 | 174,33 | BDI 1 | 209,79 | 1.548,25 | RA |
| 1.18.6.8. | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 8,00 | 64,70 | BDI 1 | 77,86 | 622,88 | RA |
| 1.18.7. | | | PINTURA | | | | | - | 1.382,23 | |
| 1.18.7.1. | SINAPI | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 18,87 | 60,87 | BDI 1 | 73,25 | 1.382,23 | RA |
| 1.18.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 1.655,74 | |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1082652-71 | Nº TransfereGOV 932242/2022 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO | DATA BASE 05-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF NOVA FRIBURGO/RJ | BDI 1 20,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 24

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO | | | | | | | | | 778.414,61 | |
| 1.18.8.1. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 1,00 | 115,29 | BDI 1 | 138,74 | 138,74 | RA |
| 1.18.8.2. | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | UN | 2,00 | 168,30 | BDI 1 | 202,53 | 405,06 | RA |
| 1.18.8.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1,00 | 924,00 | BDI 1 | 1.111,94 | 1.111,94 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA FRIBURGO/RJ

Local

segunda-feira, 23 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCIANA MAGLIANO

CREA/CAU: 2004102802

ART/RRT: 2020240347327

RECURSO

←