



TERMO DE RELEVÂNCIA

Obra: EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO SASE - OLARIA

Dos Item(ns) de Maior Relevância Técnica: Descritos no 'Termo de Referência' previamente juntado aos autos.

- a) Refere-se todos os serviços necessários para execução dos serviços (Serviço de Demolição sem reaproveitamento) utilizando uma escavadeira hidráulica com rompedor hidráulico, para o serviço de demolição e carga de material (entulho, escombros, etc.).

Item 03.01 - Escavadeira hidráulica de esteira braço alongado (modelo long reach), com peso operacional em torno de 23t, motor diesel em torno de 160cv, cacamba com capacidade aproximada de 0,55m³, altura da escavação máxima aproximada de 15m e profundidade de escavação máxima aproximada de 12m, inclusive operador

Item 03.03 - Rompedor hidráulico adaptável a escavadeira hidráulica (exclusive está), com peso operacional de 1700kg, frequência de impactos de 320 a 600bpm, inclusive ponteiro de 130mm de diâmetro, exclusive operador.

- b) Refere-se todos os serviços necessários para execução dos serviços de demolição de alvenarias, lajes e estruturas de concreto armado, que deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares.

Item 03.14 - Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023

Item 03.15 - Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

Item 03.16 - Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023


Willian R.G. Borges
Gerente de Nível Superior I
Matricula: 062.350