

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO



À Firma

**WINNER IND. DE DESCARTÁVEIS, LTDA.(054215850001-37
RUA MACAÚBA, LOTE 1
ÁGUAS CLARAS
71.928-180- TAGUANTIGA - DF - BRASIL**

Entrada: 5319/2018

Data de Recepção das Amostras : 2018/06/14

Observações

N. Amostras - V/Referência

8659/2018 - Laminado


Ensaíos Requeridos

Resistência à penetração de água (Pressão Hidrostática)
Campo Cirúrgico Estéril Descartável Laminado

- Os ensaios foram realizados entre a data 2018/06/14 e 2018/06/19.

V.N.FAMALICÃO, 19 de Junho de 2018

COORDENADOR
DO LABORATÓRIO



(Engª Ana Paula Fonte)

NOTAS:

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação l.d. - limite de detecção n.d. - não detectado
- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

<u>No. da Amostra</u>	<u>VI Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
8659 /2018	Laminado	Amostras de laminado

Ensaio/Norma: *RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA (PRESSÃO HIDROSTÁTICA) / ISO 811:1981*

Resultados

Valores individuais	60,5 # 60,0 # 55,0 # 55,0 # 60,5 #
Valor médio (cm H ₂ O)	58,0

Notas

Os valores obtidos resultam do descolamento total da membrana.

Condições de Ensaio

Número de provetes testados - 5	
Temperatura da água (°C) -	19,9
Pressão da água - aplicada por baixo do proвете	
Face do provete testada - Direito	
Velocidade de aumento da pressão da água (cm H ₂ O/min)-	10
Ambiente condicionado: 20+/-2°C e 65+/-4% H.R.	