

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>UN</b>		<b>54.324,00</b>	<b>60.240,00</b>
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	45,27	50,20
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 002</b>	<b>CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024</b>	<b>M3</b>		<b>702,25</b>	<b>705,11</b>
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,099	0,53	0,53
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,121	1,45	1,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	29,15	31,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	36,96	40,10
SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,26	529,00	529,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 003</b>	<b>GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,60M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2.1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURA.</b>	<b>M</b>		<b>515,82</b>	<b>544,85</b>
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,78	36,71	39,81
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,748	30,06	32,40
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	3,20	3,20
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	47,01	47,01
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,896	9,12	9,12
EMOP-I	196	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=21/2"	M	1,6	86,73	86,73
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 004</b>	<b>GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,40M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2.1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURA.</b>	<b>M</b>		<b>498,48</b>	<b>527,51</b>
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,78	36,71	39,81
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,748	30,06	32,40
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	3,20	3,20
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	47,01	47,01
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,896	9,12	9,12
EMOP-I	196	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=21/2"	M	1,4	86,73	86,73
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 005</b>	<b>ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA.</b>	<b>M</b>		<b>37,34</b>	<b>40,35</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,665	29,15	31,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486	36,96	40,10
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 006</b>	<b>ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>	<b>M</b>		<b>16,92</b>	<b>17,90</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177	36,82	39,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177	30,60	33,00
SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,017	4,92	4,92
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 007</b>	<b>CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>	<b>UN</b>		<b>17,36</b>	<b>18,26</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,162	36,82	39,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,162	30,60	33,00
SINAPI-I	12034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	6,45	6,45
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 008</b>	<b>LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>	<b>UN</b>		<b>8,90</b>	<b>9,50</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108	36,82	39,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108	30,60	33,00
SINAPI-I	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	1,63	1,63
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 009</b>	<b>ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>	<b>M</b>		<b>17,73</b>	<b>18,56</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	36,82	39,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	30,60	33,00
SINAPI-I	39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,017	7,58	7,58
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 010</b>	<b>LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)</b>	<b>UN</b>		<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	1.550,00	1.550,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP 011</b>	<b>LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)</b>	<b>UN</b>		<b>1.759,89</b>	<b>1.759,89</b>
SINAPI-I	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	1.759,89	1.759,89

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP 012	FOSSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICOS, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN		4.572,04	4.651,74
SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1	1.695,28	1.695,28
SINAPI-I	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1	1.882,54	1.882,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,16	29,15	31,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11	36,96	40,10
COMPOSIÇÃO	COMP 013	CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO.	M3		169,12	174,72
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1	87,50	87,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	29,15	31,39

08/01/2026  
Data

Responsável Técnico: Luciana Magliano  
CREA/CAU: 2004102802