NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Nova Friburgo, 16 de janeiro de 2026.

Assunto: Contratação de empresa especializada para reforma para locação do banco de leite no Hospital Maternidade Doutor Mário Dutra de Castro

TERMO DE RELEVÂNCIA

ITEM 1.7.2. - PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ITEM 1.7.3. - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

ASSINADO DIGITALMENTE
LUAN LEITE FEIJO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Luan Leite Feijó
Subsecretário de Projetos e Inovações em Obras Públicas
Matrícula n.º 115.288